

Przedmiar robót

Roboty remontowe

Data: 2009-10-21
Budowa: Szkoła Podstawowa
Obiekt: Szkoła Podstawowa w Pobiedniku Małym
Zamawiający: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół
ul. Floriańska 15, 35-019 Kraków

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Toalety			
1.1 Roboty rozbiórkowe			
1.1.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	14,33		m2
1.1.2 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	3,85		m2
1.1.3 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	121,00		m2
1.1.4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	43,00		m2
1.1.5 KNR 401/329/3 Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	0,32		m3
1.1.6 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	3,00		szt
1.1.7 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	6,00		m
1.2 Roboty budowlane			
1.2.1 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	1,95		m2
1.2.2 KNR 401/303/1 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/4 cegły	3,29		m2
1.2.3 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	6,00		m
1.2.4 KNR 19/930/9 (2) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na dyblach - O2	3,17		m2
1.2.5 KNR 19/930/10 (2) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na dyblach - O1L; O1P	5,18		m2
1.2.6 KNRW 202/1027/2 (1) Drzwi łazienkowe Porta /DŁ1L; 2L; 2P/	9,25		m2
1.2.7 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż zabudowy systemowej sanitariatów, TBD SP 28 SD	1,00		kpl
1.2.8 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	4,59		m2
1.2.9 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie	10,48		m2
1.2.10 KNRW 202/2003/7 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe wodoodporna na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo	11,58		m2
1.2.11 KNRW 202/2004/1 Obudowa RS płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych, 1-warstwowo	3,30		m2
1.2.12 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	110,00		m2
1.2.13 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	43,00		m2
1.2.14 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	43,00		m2
1.2.15 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	43,00		m2
1.2.16 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	98,00		m2
1.2.17 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	47,00		m2
1.2.18 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	51,00		m2
1.3 Roboty instalacyjne			
1.3.1 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5·m2	2,00		kpl
1.3.2 KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0·m2	1,00		kpl
1.3.3 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	2,00		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.3.4 KNR 402/223/3 Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	6,00		kpl
1.3.5 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1,00		kpl
1.3.6 KNR 215/212/1 Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn·50·mm	2,00		szt
1.3.7 KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	6,00		kpl
1.3.8 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1,00		szt
1.3.9 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	4,00		szt
1.3.10 KNR 215/104/2 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20·mm	6,50		m
1.3.11 KNR 215/107/2 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·20·mm	4,00		szt
1.3.12 KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	7,00		szt
1.3.13 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn·15·mm	2,00		szt
1.3.14 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	7,00		szt
1.3.15 KNRW 215/432/1 Analogia. El. ogrzewacz 300L	1,00		szt
1.3.16 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Radson 22 600x600	1,00		szt
1.3.17 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Radson 22 600x900	1,00		szt
1.3.18 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Radson 22 600x1350	1,00		szt
1.3.19 Dostawa i montaż poręczy do WC uchylnych	2,00		szt
1.3.20 Dostawa i montaż poręczy katowych, ściennych do prysznic	2,00		szt
1.3.21 Dostawa i montaż krzesełek prysznicowych	2,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
2 Kuchnia z zapleczem			
2.1 Roboty rozbiórkowe			
2.1.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	19,17		m2
2.1.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	30,00		m2
2.1.3 KNR 401/329/3 Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	0,71		m3
2.1.4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	11,00		szt
2.1.5 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	2,80		m
2.2 Roboty budowlane			
2.2.1 KNR 401/303/1 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/4 cegły	9,40		m2
2.2.2 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	2,80		m
2.2.3 KNR 19/930/9 (2) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na dyblach - 03; 04	5,30		m2
2.2.4 KNRW 202/1027/2 (1) Drzwi łazienkowe Porta /DŁ1L/	2,17		m2
2.2.5 KNRW 202/1027/2 (1) Drzwi wewnętrzne Porta	17,38		m2
2.2.6 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	3,60		m2
2.2.7 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie	18,80		m2
2.2.8 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	34,00		m2
2.2.9 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	4,10		m2
2.2.10 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	4,10		m2
2.2.11 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	432,00		m2
2.2.12 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	72,00		m2
2.2.13 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	360,00		m2
2.3 Roboty instalacyjne			
2.3.1 KNR 215/104/2 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20·mm	2,80		m
2.3.2 KNR 402/218/4 Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej	2,00		szt
2.3.3 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1,00		kpl
2.3.4 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1,00		szt
2.3.5 KNR 215/107/2 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·20·mm	2,00		szt
2.3.6 KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	1,00		szt
2.3.7 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	1,00		szt
2.3.8 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	2,00		szt
2.3.9 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytkowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Radson 22 600x1350	1,00		szt
2.3.10 Dostawa i montaż poręczy do WC uchylnych	2,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3 Korytarz, sale lekcyjne			
3.1 Roboty budowlane			
3.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	9,00		szt
3.1.2 KNR 401/329/3 Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	0,41		m3
3.1.3 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	6,46		m2
3.1.4 KNRW 202/1027/2 (1) Drzwi wewnętrzne Porta	19,56		m2
3.1.5 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	1 327,30		m2
3.1.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	413,90		m2
3.1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	913,40		m2